

**COMPUTO METRICO RELATIVO A:
Sostituzione di pavimento vinilico posto nei corridoi
delle Sale Operatorie ubicate al piano terzo del P.O.
G.Giglio di Cefalù.**

N. d'ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario di base	IMPORTO
1	Dismissione di pavimenti esistenti, compreso lo strato di sottofondo sino a cm. 4 di profondità, compreso l'onere della discesa dei materiali di risulta e caricamento sui camion per la pubblica scarica	mq	17,44	€ 2,00	
2	Trasporto a scarica provenienti dalla dismissione	mq	17,44	€ 1,00	
	Rifacimento dei massetti di sottostrato per la successiva posa dei pavimenti di p.v.c. I massetti saranno realizzati con malta premiscelata a ritiro compensato ed asciugamento rapido. La malta premiscelata dovrà essere costituita da una miscela di cementi speciali, additivi sintetici e inerti selezionati, studiati per la realizzazione di massetti aderenti ad asciugamento rapido. Avente resistenza alla compressione di 1 Mpa dopo 1 giorno e 2 Mpa dopo 2 giorni resistenza alla flessione pari a 1 Mpa resistenza alla temperatura da - 5°C a + 5°C e resistente agli acidi. Non dovranno essere presenti fessurazioni da ritiro conseguenti alla posa. La maturazione dell'im-pasto e la stabilità dimensionale dovrà essere garantita dopo solo 24 ore e l'asciugamento con umidità residua inferiore al 2° dopo solo 3 giorni.spessore dei massetti cm. 4 circa	mq	17,44	€ 7,00	
4	Fornitura in opera di pavimenti vinilici, antistatici, omogenei presocialandratati, flessibili, saldatili, superfici lisce poliuretananata raccomandato per traffico intenso. Con resistenza all'usura, resistenza all'impronta comportamento antisdrucchiolo con comportamento elettrico inferiore a 2KVv quadrotti di p.v.c. 2x2 compresa idonea preparazione del sottofondo con eventuali autolivellanti, posa ad incollaggio con materiali idonei i componenti.compreso l'onere per le saldature tra mattoni e mattoni con cordolo nel colore in analogia a quello per il pavimento esclusa la eventuale formazione di sguscia.	mq	17,44	€ 2,00	
	Formazione di sguscia da rivestire con teli di p.v.c. nei colori a scelta della D.L.	ml	14,44	€ 2,00	
	Approntamento cantiere, opere per la protezione di ambienti non interessati dai lavori e varie per pulizia finale	a corpo	1,00	€ 1,00	
	Sommano i lavori da realizzare				31.622,00
	Oneri per la sicurezza °°				1. 51,10
	Totale delle opere				33.203,10