

Capitolato di gara

Capitolato di gara per la fornitura e l'installazione di tende presso le stanze di degenza dei reparti del nostro Ospedale "Fondazione Istituto San Raffaele G.Giglio", di Cefalù (PA).

A fronte della richiesta del Direttore Generale di questa Fondazione di voler dotare tutte le degenze di tende oscuranti, si richiede quanto segue:

- ✓ Fornitura e collocazione di n. 293 circa tende in tessuto di 135g/mq, ignifugo e antibatterico tipo Trevira Biomaster 1, omologato in classe 1 e corredato da omologazione ministeriale.

Le tende in tinta unita e prive di arricciatura, a scelta tra i diversi colori presenti in apposita cartella fornita dalla ditta aggiudicataria, saranno orlate e corredate da binario, per tende scorrevoli, in alluminio laccato bianco, posa a parete o a soffitto, scivoli di scorrimento nel canale e movimento a corda.

Inoltre, a seguito della fornitura sopra citata, è richiesto un incremento del 15% di **sole tende** senza binari, ripartito secondo le diverse tipologie degli infissi, sopra indicati, da utilizzare come giacenza.

Ogni tenda fornita dovrà essere accompagnata dalle informazioni sui prodotti da utilizzare come istruzioni d'uso e per la manutenzione e la pulizia.

Il binario sposterà di 10-15 cm circa (dx, sx) fuori dal vano finestra e sarà comprensivo di tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il perfetto scorrimento dei teli.

L'altezza delle tende sarà di mt. 3.00 circa e comunque pari alla dimensione compresa tra il binario collocato e il pavimento.

I componenti, sia quelli di alluminio che quelli in tessuto dovranno essere realizzati nelle dimensioni e con le caratteristiche adatte ad assicurare le massime doti di resistenza e stabilità, tutti i montaggi dovranno essere effettuati con materiali di qualità che garantiscano la scorrevolezza del binario, senza alcun tipo di abrasione.

La verniciatura dei suddetti binari in alluminio dovrà essere di elevata resistenza e con alto grado di atossicità.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla verifica delle misure di seguito allegate affinché la ditta stessa si assuma ogni responsabilità circa il rilevamento dei dati necessari al confezionamento ed alla posa delle tende.

Tale rilevamento avverrà esclusivamente alla presenza di un funzionario del servizio appaltante e compatibilmente con le esigenze del servizio richiedente (es. orario visite).

Per l'esecuzione delle prestazioni richieste, la ditta si avvarrà di proprio personale che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità.

Di seguito vengono allegate le planimetrie dei vari piani, con evidenziati i locali dove andranno collocate le tende e con riportate le larghezze e le tipologie delle singole aperture.