

**Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio  
Ospedale G. Giglio  
Cefalù**

**Capitolato speciale per la fornitura e posa in opera di arredi da collocare presso la hall principale e la sala di attesa accettazione ticket dell' Ospedale di Cefalù.**

**Direzione Generale**

**Piergiorgio Pomi**

**Presidenza**

**Dott. Stefano Cirillo**

**Resp. Ufficio Tecnico**

**Ing. Antonio Capuana**

**Ufficio Tecnico**

**Arch. Antonina Faraone**

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi da collocare presso la hall principale e la sala di attesa accettazione ticket dell' Ospedale di Cefalù.

Le tipologie e le quantità degli elementi di arredo ed accessori e le caratteristiche tecniche del materiale oggetto della fornitura sono indicate nel presente capitolato tecnico e ne costituiscono parte integrante.

Le caratteristiche spaziali sono desumibili dai progetti allegati.

Le caratteristiche tecnico-funzionali riportate nel capitolato tecnico devono intendersi come minime ed indicative dei prodotti richiesti, potendo la ditta proporre articoli migliorativi, evidenziando le funzioni e/o le caratteristiche ritenute tali, confrontate con quanto richiesto nel capitolato tecnico. Le migliorie relative dovranno essere supportate da idonea documentazione tecnica e da illustrazioni.

La ditta concorrente dovrà presentare all'interno della documentazione tecnica, oltre alle schede tecniche dei singoli prodotti, campionature materiale e le relative illustrazioni, una relazione riassuntiva, di massimo 3 pagine, contenente le caratteristiche principali dei prodotti offerti, alternativamente potrà essere presentato un filmato su supporto CD di massimo 10 min. contenente la medesima descrizione.

Le dimensioni dovranno essere rispettate tenuto conto delle tolleranze (+/- 5%).

I colori si intendono a scelte della D.L.

L'offerta economica non dovrà essere formulata se non dopo aver effettuato sopraluogo.

## **Art. 2**

### **CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

#### Caratteristiche Generali:

1. Gli arredi e ogni singolo componente degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono evitare lesioni fisiche e danni materiali. Per la costruzione degli stessi dovranno essere impiegati materiali di prima qualità che ne garantiscano durata e praticità di utilizzo.
2. I materiali impiegati devono garantire la massima sicurezza, affidabilità, devono essere lavabili e disinfettabili, le superfici devono essere antigraffio e resistenti agli urti, gli elementi in metallo dovranno essere verniciati con polveri epossidiche o polveri equivalenti.
3. Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati, in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati, gli spigoli devono essere opportunamente protetti ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di antinfortunistica.

4. Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate.
5. L'assemblaggio e la finitura devono essere eseguiti con particolare precisione per garantire un alto grado di qualità in funzione dell'utilizzo.
6. Gli arredi dovranno essere coordinati tra di loro al fine di garantire una composizione omogenea ed esteticamente apprezzabile.
7. La soluzione d'arredo proposta deve essere conforme alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.lgs 81/08 e successive modificazioni).

In particolare dovrà essere garantito, ai fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura di prodotti caratterizzati da reazione al fuoco, (laddove non espressamente richiesto diversamente), non inferiori ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali.

Tutti i materiali dovranno rispondere alla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi di cui al D.M. 26 giugno 194 così come modificato dal D.M. 3 Settembre 2001.

I materiali non imbottiti di cui sono composti gli arredi dovranno essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1.

I mobili imbottiti devono essere di classe 1M.

Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

I materiali utilizzati per la realizzazione dei pannelli e degli arredi devono essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera e rispettare le caratteristiche previste per la classe E1 ai sensi delle norme DIN-EN 120 e UNI EN 717-2.

### **Art. 3**

#### **AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo a base d'asta della fornitura del presente appalto ammonta a:

- € 9.000,00 + IVA = (novemila/00 + IVA) arredi da collocare presso la Hall principale;
- € 13.500,00 + IVA = (tredicimila e cinquecento/00 + IVA) arredi da collocare presso la sala di attesa accettazione ticket.

Nell'offerta dovrà essere identificata univocamente la consistenza delle attrezzature nel suo complesso e nelle singole voci con l'indicazione dei prezzi unitari riferiti ad ogni singolo prodotto.

### **Art. 4**

#### **CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico 60 punti – punteggio economico 40 punti) di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06. La qualità degli arredi sarà oggetto della valutazione della Commissione tecnica secondo i seguenti parametri:

**Griglia di attribuzione del punteggio tecnico:**

<b>Caratteristiche di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo disponibile</b>
Design	20
Struttura, tipologia, solidità dei materiali, certificazioni di qualità	15
Trattamenti superficiali dei materiali offerti	10
Disponibilità cromatiche	10
Assistenza tecnica e disponibilità ricambi, garanzia	5
	<b>60</b>

Il mancato raggiungimento di 40 punti è motivo di esclusione. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui, sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola Ditta concorrente. Non è ammessa la possibilità di formulare proposte alternative.

**Art. 5****ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'Azienda appaltante è esonerata da ogni responsabilità per infortuni che dovessero accadere al personale della Ditta fornitrice, per cause non imputabili ad essa, nell'esecuzione della fornitura.

La Ditta fornitrice risponderà di eventuali danni da essa causati a persone e/o cose nel corso dell'espletamento della fornitura .

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

**Garanzia:**

L'impresa garantisce il perfetto funzionamento degli arredi per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salvo la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all'Ente, e dovrà garantire le seguenti condizioni senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

- a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;
- b) nel caso di cui al punto a) del presente articolo, la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

Si precisa che l'eventuale incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e la conseguente individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all'inconveniente segnalato dall'Amministrazione nel minor tempo possibile.

L'impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo con un altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore lavorative dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore consecutive dalla constatazione del guasto.

L'eventuale sostituzione deve avvenire entro 10 giorni, inclusi i non lavorativi, dalla constatazione di tale necessità.

**Fornitura parti di ricambio:**

L'impresa è tenuta a fornire, su richiesta, parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

**Art. 6**

**COLLAUDO/VERIFICA e TEMPI DI CONSEGNA**

Tutti gli articoli oggetto della fornitura saranno sottoposti a collaudo da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale, all'uopo incaricato, che dovrà accertare, insieme ad un responsabile della Ditta aggiudicataria, la sussistenza dei requisiti funzionali e sostanziali richiesti dal capitolato tecnico, nonché la rispondenza alle vigenti normative.

Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale. L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza ad eventuali contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni nascoste non emerse al momento del collaudo.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può accettare gli arredi o dichiararle rivedibili.

Nel caso in cui le attrezzature risultino difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste dall'Amministrazione saranno rifiutate.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo o alla sostituzione del prodotto. La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

Gli arredi non accettati restano a disposizione del fornitore a rischio e pericolo (furti, avarie, incendi) del fornitore stesso il quale dovrà provvedere a ritirarle e sostituirle a proprie spese entro trenta giorni dalla data del verbale di collaudo da cui risulta l'avvenuto rifiuto o dalla data della notifica del rifiuto nel caso in cui la ditta non abbia presenziato al collaudo.

L'Azienda, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

La consegna degli arredi aggiudicati dovrà essere effettuata entro 15 gg. dall'ordine.

Si evidenzia e si precisa che probabilmente ci sarà la necessità di ordinare gli arredi in questione in maniera frazionata, senza impegno da parte di questa Fondazione dell'acquisto dell'intera fornitura appaltata.

**Art.7****SPESE**

Sono altresì a carico del fornitore le spese relative alla fornitura, quali potrebbero essere imballaggio, trasporto, movimentazione ed ogni altro onere necessario a portare a buon fine le diverse forniture ordinate dall'Azienda.

**Art. 8****DESCRIZIONE DEGLI ARREDI RICHIESTI****ARREDI DA COLLOCARE PRESSO LA SALA DI ATTESA ACCETTAZIONE TICKET**

- n. 1 Bancone reception realizzato con moduli lineari e curvi da 90°, come da allegato n. 1, composto in modo da ottenere un'area di lavoro di mt. 1,60 x 4,90 circa. Ciascun modulo, collegato agli altri tramite montanti in tubolare di ferro con piedini livellatori finitura alluminio colore argento, è composto da :
  1. pannelli in tamburato di spessore 36 mm circa, rivestito in laminato in finitura tipo melo, noce, faggio e comunque a scelta della D.L., altezza mt. 1,10 circa;
  2. piano di lavoro, profondità mt. 0,70 circa, in truciolare melaminico antimacchia e antigraffio, spessore 30 mm circa, con bordo in ABS con sagomatura per passaggio cavi, in finitura avorio o grigio chiaro, con staffe di aggancio in lamiera spessore min. 5 mm., i piani di lavoro sono sostenuti da gambe sagomate in metallo, finitura in alluminio colore argento, dotate di piedini regolabili in ABS, che tramite una piastra metallica, sp. minimo 5 mm, collega i piani di lavoro ;
  3. mensole, poggia documenti, in vetro temperato acidato, spessore minimo 12 mm, con staffe di sostegno mensola in lamiera spessore min. 5 mm, finitura in alluminio colore argento;
  4. struttura (parte superiore del Bancone) in alluminio e pannelli in metacrilato trasparente con foro passacarte.
- n. 5 cassettiere (4 cassetti) con serratura , su ruote realizzate in truciolare melaminico, sp. minimo 18 mm, con struttura in finitura uguale a quelle del bancone e comunque a scelta della D.L.;
- n. 5 sedute operative schienale alto, con braccioli, con ruote, regolabile in altezza, con rivestimento in tessuto ignifugo o in ecopelle, colori a scelta della D.L.;
- n. 3 contenitori , con ante piena, ripiani interni e serratura, in truciolare melaminico antimacchia e antigraffio, con piedini regolabili in abs, dimensioni del singolo contenitore 90x45x130,5 cm circa, nelle stesse finiture del bancone.

**ARREDI DA COLLOCARE PRESSO LA HALL PRINCIPALE SITA AL PIANO TERRA, CORPO "E"**

- n. 1 Bancone reception realizzato con moduli lineari e curvi da 60° interno o esterno, ad altezza differente in modo da avere 2 zone dedicate al colloquio, come da allegato n. 2, composto in modo da ottenere un'area di lavoro di mt. 3,30 x 6,70 circa. Ciascun modulo, collegato agli altri tramite montanti in tubolare di ferro con piedini livellatori finitura alluminio colore argento, è composto da :

1. pannelli in tamburato di spessore 36 mm circa, rivestito in laminato in finitura tipo melo, noce, faggio e comunque a scelta della D.L., altezza mt. 1,10 circa e mt. 0,70 circa;
  2. piano di lavoro, profondità mt. 0,70 circa, in truciolare melaminico antimacchia e antigraffio, spessore 30 mm circa, con bordo in ABS con sagomatura per passaggio cavi, in finitura avorio o grigio chiaro, con staffe di aggancio in lamiera spessore min. 5 mm., i piani di lavoro sono sostenuti da gambe sagomate in metallo, finitura in alluminio colore argento, dotate di piedini regolabili in ABS, che tramite una piastra metallica, sp. minimo 5 mm, collega i piani di lavoro ;
  3. mensole, poggia documenti, in vetro temperato acidato, spessore minimo 12 mm, con staffe di sostegno mensola in lamiera spessore min. 5 mm, finitura in alluminio colore argento, tranne nei piani dedicati alla zona colloquio;
- n. 3 cassettiere (4 cassette) con serratura , su ruote realizzate in truciolare melamminico, sp. minimo 18 mm, con struttura in finitura uguale a quelle del bancone e comunque a scelta della D.L.;
  - n. 3 sedute operative schienale alto, con braccioli, con ruote, regolabile in altezza, con rivestimento in tessuto ignifugo o in ecopelle, colori a scelta della D.L.;

Ambedue i banconi dovranno essere dotate di barre per l'allocazione di eventuali canali di alimentazione.